Chandelles et crics

Chandelles de calage de 12 à 18 tonnes haut 242 à 420 mm






- 3 positions de hauteur
- Conviennent par ex. à la levée de gerbeurs à contrepoids, machines très lourdes

Cap. Kg	Hauteur mini/maxi mm	Poids kg	Référence	Prix /paire
2 x 6000	242 / 420	20	CA 1217 A	131,0
2 x 9000	242 / 415	40	CA 1218 A	149,0




Crics hydrauliques pour matériel roulant



- Deux positions du taquet d'appui de levage
- Composants hydrauliques de fabrication haut de gamme
- Levier avec descente contrôlée
- Pliable, idéal pour véhicule d'intervention

Capa. Kg	Haut mini mm	Haut max mm	Elevation mm	Dim. HT L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
4000	65	430	365	845 x 250 x 715	35	CA 1180 A	317,0
7000	65	420	355	845 x 250 x 715	53	CA 1181 A	487,0

Chandelles de calage de 1t5 à 16 tonnes Haut de 260 à 1125 mm



- Fabrication robuste pour la sécurité et leur durée de vie.
- Vendues par paire.
- Conforme aux normes européennes.
- Robustesse

Cap. paire kg	Hauteur min/max mm	Haut. de réglage mm	Dim. LxlxH mm	Poids kg	Référence	Prix / paire
1500	260 / 405	145	260x225x260	2,5	CA 1069 A	91,0
1500	420 / 660	240	405x355x420	4	CA 1070 A	110,0
3000	320 / 530	210	325x290x320	4,2	CA 1071 A	119,0
5000	365 / 565	200	375x375x365	6,7	CA 1072 A	152,0
8000	360 / 575	215	405x405x360	11	CA 1073 A	185,0
8000	580 / 950	370	605x605x580	16	CA 1074 A	232,0
16000	290 / 455	165	255x255x290	15,6	CA 1075 A	263,0
16000	440 / 725	285	405x405x440	21,7	CA 1076 A	327,0
16000	675 / 1125	450	455x455x675	26	CA 1077 A	399,0



Crics forestiers Haut 725 à 1100 mm

- Construction acier robuste
- Maintien de la charge
- Capacité de 3 à 10 tonnes
- Construction robuste
- Cric muni de pieds antidérapants
- Sécurité : maintien automatique de la charge dès l'arrêt de la manivelle quelle que soit sa position

CRIC À FÛT MONTANT

Cap. kg	Haut. Min/max mm	Elévation mm	Haut. basse de la patte mm	Poids kg	Référence	Prix
3000	725/1075	350	75	20	CA 1089 A	235,0
5000	725/1025	300	70	24	CA 1090 A	281,0
10000	800/1100	300	90	42	CA 1091 A	399,0